

宝鸡市行政审批服务局文件

宝审服投发〔2023〕178号

宝鸡市行政审批服务局 关于 2023 年国网陕西宝鸡供电公司变电运检 实训基地设备设施改造核准的批复

国网宝鸡供电公司：

你公司《关于申请 2023 年国网陕西宝鸡供电公司变电运检实训基地设备设施改造项目核准的请示》（国网宝供人〔2023〕20 号）及有关材料收悉，经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为提升国网宝鸡供电公司变电运检专业业务技术力量，改善培训条件，提高培训的质效，经研究，同意建设 2023 年国网陕西宝鸡供电公司变电运检实训基地设备设施改造。

二、项目建设单位为国网宝鸡供电公司。

三、项目建设地点为凤翔区城关镇。

四、项目建设主要内容及规模:

1. 系统一次规模, 安装退役设备, 330kV 开关 6 台, 330kV 刀闸 3 台, 330kV 电流互感器 3 台, 330kV 主变 1 台; 110kV 开关 1 台, 110kV 刀闸 1 组, 110kV 电流互感器 3 台; 35kV 开关 1 台, 35kV 刀闸 1 组; 新建端子箱 8 台。

2. 二次设备建设为满足多方位的教学目的, 按 330kV 变电站采用典型的电气主接线规模进行配置, 即 330kV 部分采用 3/2 接线, 一条 330kV 线路, 一台 330kV 变压器以及变压器 110kV、35kV 两侧断路器的理想规模进行保护测控配置, 也就是配置 1 个 3/2 接线完整线变串的保护和测控。

3. 带电检测规模购置事故仿真系统一套、GIS 局放故障模拟器一台。

4. 土建改造 60 个工位的仿真培训教室一间; 装修培训电教室 1 间、资料室 1 间、教具存放室 1 间; 原主控室拆除五防模拟屏, 分隔教室 1 间, 培训室 1 间。利用原锅炉房及车库改造带电检测培训室 1 间, 改造油色谱分析试验室 1 间。新建利旧设备 (330kV 开关 6 台、330kV 刀闸 3 台、330kV 电流互感器 3 台、330kV 主变 1 台、110kV 开关 1 台、110kV 刀闸 1 组、110kV 电流互感器 3 台、35kV 开关 1 台、35kV 刀闸 1 组) 的安装基础; 新建端子箱基础 8 座; 新建 800mm x 1000mm 电缆沟 62m; 新建混凝土地坪 650m²; 新建 1.1m 高不锈钢围栏 83m。

五、项目总投资及资金来源: 项目估算总投资 256.90 万元, 由国网宝鸡供电公司自筹。

六、工程建设及运行要满足国家节能标准要求，优先选用节能、环保设备和材料。项目在工程建设和设备采购中，应严格执行《招标投标法》的有关规定组织招标活动。

七、如需对本项目核准文件有关内容进行调整，请按照《陕西省企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时以书面形式向我局提出调整申请，我局将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

八、本核准文件自印发之日起有效期 2 年。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前的 30 个工作日之前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

九、项目编码：2310-610322-04-05-730222

附件：2023 年国网陕西宝鸡供电公司变电运检实训基地设备设施改造项目招标方案核准意见表



宝鸡市行政审批服务局
审批专用章
2023 年 10 月 16 日

抄送：市发改委，凤翔区发改局。

宝鸡市行政审批服务局

2023 年 10 月 16 日印发

共印 5 份

附件

招标方案核准（审批）意见表

建设工程名称：2023 年国网陕西宝鸡供电公司变电运检实训基地设备设施改造

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	核准			核准	核准		
设 计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监 理							
主要设备	核准			核准	核准		
重要材料							
其 他							

核准（审批）意见说明：无

